

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

Anholtvej, 9800 Hjørring



Dato: 25. november 2022

DMR-sagsnr.: 2022-3305

Version: 1



Geoteknik

Din rådgiver gør en forskel ...

Vi er landsdækkende. Find nærmeste kontor på www.dmr.dk

Geoteknisk placeringsundersøgelse på Anholtvej, 9800 Hjørring.

Rekvirent: Hjørring Kommune
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring

Att.: Ulla Borup Guntofte

Afdeling: DMR Geoteknik
Fanøgade 17
9740 Jerslev J

Indholdsfortegnelse

1. Projekt	2
2. Geologisk forundersøgelse.....	2
3. Feltarbejde med DualEM 421s.....	3
4. Mark- og laboratoriearbejde	4
5. Jordbunds- og vandspejlsforhold	4
6. Funderingsforhold	5
7. Resultater fra geofysisk kortlægning	6
8. Midlertidig tørholdelse	9
9. Permanent tørholdelse.....	9
10. Vej, kloakering og LAR.....	9
11. Supplerende undersøgelser	10
11.1 Generelt.....	10
11.2 LAR	10
12. Jordforurening og jordhåndtering	10
12.1 Jordforurening	10
12.2 Jordhåndtering.....	10
13. Afsluttende bemærkninger	10

- Bilag 1.** Boreprofiler.
Bilag 2. Situationsskitse – ikke målfast.
Bilag 3. Middelmodstandskort.
Bilag 4. Analyseresultater.
Bilag 5. Fladenivellement.

Sagsbehandler



Kasper Radl Mortensen
Geotekniker, geolog
40 76 06 36

Kvalitetskontrol



Claus Gammelmark Therkildsen
Geotekniker, akademiingeniør
40 76 06 62

1. Projekt


Projektet omfatter undersøgelser i forbindelse med kommende lokalplan, hvor der skal etableres en ca. 1 km lang vej, samt udstykkes 3 tilstødende arealer med mulighed for salg af grunde til opførelse af industribyggerier. Området er beliggende mellem Sæbyvej og Farøvej.

Projektets endelige omfang er endnu ikke fastlagt, hvorfor formålet med nærværende undersøgelse er at skaffe et orienterende kendskab til jordbunds- og vandspejlsforholdene på den aktuelle lokalitet.

Yderligere foreligger ikke oplyst.

2. Geologisk forundersøgelse

Figur 2.1 er et udsnit fra de høje målebordsblade til venstre og de lave målebordsblade til højre i projektområdet. Heraf fremgår der lokale vandhuller/grøfter (blå markeringer), samt et mindre engområde i den sydlige del af området. Dette område fremgår ikke af det lave målebordsblad.



Figur 2.1: Projektområde med hhv. høje målebordsblade (tv), 1842-1899 og Lave målebordsblad (th), 1899-1971 som baggrund for projektområdet (SDFEkort).

På Jordartskortet (GEUS), figur 2.2, fremgår det, at området er beliggende, hvor der må forventes marint sand (blå farve), med udtagelse af mindre områder, hvor der kan forventes marint ler (lilla farve).



Figur 2.2: Jordartskort (www.GEUS.dk)

3. Feltarbejde med DualEM 421s

Den 2. november 2022 er der udført en geofysisk kortlægning med DualEM 421-metoden, som er optimeret til at kortlægge de øverste jordlag 5-10 m under terræn.

Opmålingen blev udført i delvist overskyet vejr og ved en temperatur på ca. 10° C.

Det opmålte område er i dag græsareal. Flere steder på arealet stod der blankt vand, og især den nordlige del var meget våd.

Der blev kørt i et område på ca. 16 ha med en linjeafstand på 3-5 m, og i alt blev der indsamlet data over ca. 67 km.

Data blev indsamlet med en repetitionsfrekvens på 10 Hz, hvilket vil sige, at der for hvert 1/10 sekund blev opsamlet et datasæt bestående af 6 datapunkter. I alt blev der indsamlet ca. 798.200 datapunkter, som efterfølgende er manuelt processeret, hvor støjende data er fjernet.

Efter processeringen er datasættet tolket med Spatial Constrained Inversion (SCI), smooth mangelsmodel med 14 lag.

Ved metoden måles den tilsyneladende modstand i jordlagene. Disse modstande sammenholdes med informationer fra de 20 borer, der også er blevet udført. Disse er beskrevet i afsnit 5.

Resultatet af ovenstående geofysiske kortlægning fremgår af afsnit 7 og bilag 3.

Det har ikke været muligt at undersøge det sidste smalle stykke op til Farøvej.

4. Mark- og laboratoriearbejde

Den 16. november 2022 er der med Ø150 mm sneglebor udført 20 uforede geotekniske borer (1-20), som er afsluttet 3,0 meter under nuværende terræn (m u. t.).

Under borearbejdet er der registreret laggrænser, udført vingeforsøg og optaget omrørte prøver.

Ovenstående arbejde er udført i henhold til DGF Bulletin 14 "Felthåndbogen", 1999.

Boringerne er afsat på baggrund af det fra rekvirenten fremsendte tegningsmateriale samt ift. den udførte DualEM. Boringernes omtrentlige placering fremgår af situationsskitzen i bilag 2.

Boringerne er indmålt og koteret med GPS. Borepunkterne er angivet i kotesystem DVR90 [m] og koordinatsystem UTM/ETRS89.

Der er nedsat Ø25 mm pejlerør i alle borer til registrering af grundvandsspejlets beliggenhed. Der er pejlet umiddelbart efter borearbejdets afslutning. Desuden er der foretaget genpejling den 21., november 2022, svarende til 5 dage efter borearbejdets afslutning.

Samtlige prøver er geologisk bedømt og klassificeret i henhold til DGF Bulletin 1 "Vejledning i ingeniørgeologisk prøvebeskrivelse", 2021.

Det naturlige vandindhold er bestemt på udvalgte prøver i henhold til DGF Bulletin 15 "Laboratiehåndbogen", 2001.

Resultatet af ovenstående fremgår af boreprofilerne i bilag 1.

Signaturer og definitioner fremgår af bilag 1.

5. Jordbunds- og vandspejlsforhold

I borerne er der øverst truffet overjord (muld, leret) til 0,2 á 0,6 m u. t., hvorefter der er truffet aflejringer af vekslende lag af senglacialt ler og sand til den borede dybde af 3,0 m u. t.

Der er pejlet i de nedsatte pejlerør umiddelbart efter borearbejdets afslutning, hvor grundvandspejlet (GVS) blev registreret 0,1 á 1,8 m u. t. Der blev ikke registreret et frit GVS i borerne 1 og 3-7.

Der er den 21. november 2022 foretaget en genpejling, hvor GVS blev registreret 0,3 á 1,7 m u. t. Der blev ikke registreret et frit GVS i borerne 1 og 3-7.

Grundvandsspejlet må påregnes at være afhængigt af årstid og nedbør, ligesom det må forventes, at der kan stabilisere sig et eller flere sekundære vandspejl i eller over de lavpermeable lerlag.

Senest 1 måned efter endt pejlearbejde skal pejleboringerne sløjfes.

For en mere detaljeret beskrivelse af jordbunds- og vandspejlsforholdene henvises til boreprofilerne i bilag 1.

6. Funderingsforhold

I nedenstående tabel 6.1 er for det aktuelle projekt angivet det vurderede niveau for overside bæredygtige lag, OSBL, og det registrerede grundvandsspejl, GVS.

Boring nr.	Terræn Kote DVR90 [m]	OSBL		GVS (16.11.2022)		GVS (21.11.2022)	
		Dybde m u. t.	Kote DVR90 [m]	Dybde m u. t.	Kote DVR90 [m]	Dybde m u. t.	Kote DVR90 [m]
1	+30,6	0,3	+30,3	Tør	-	Tør	-
2	+28,2	0,6	+27,6	1,7	+26,5	1,7	+26,5
3	+29,9	0,4	+29,5	Tør	-	Tør	-
4	+30,6	0,4	+30,2	Tør	-	Tør	-
5	+30,3	0,6	+29,7	Tør	-	Tør	-
6	+28,2	0,6	+27,6	Tør	-	Tør	-
7	+28,9	0,4	+28,5	Tør	-	Tør	-
8	+26,7	0,2	+26,5	0,1	+26,6	0,3	+26,4
9	+26,5	0,2	+26,3	0,5	+26,0	0,6	+25,9
10	+26,5	0,3	+26,2	0,4	+26,1	0,6	+25,9
11	+26,2	0,2	+26,0	0,4	+25,8	0,5	+25,7
12	+26,1	0,3	+25,8	0,2	+25,9	0,4	+25,7
13	+26,0	0,3	+25,7	0,2	+25,8	0,3	+25,7
14	+26,8	0,6	+26,2	1,5	+25,3	0,7	+26,1
15	+26,5	0,3	+26,2	0,9	+25,6	1,0	+25,5
16	+26,1	0,4	+25,7	1,0	+25,1	1,1	+25,0
17	+24,9	0,2	+24,7	1,8	+23,1	0,4	+24,5
18	+24,8	0,3	+24,5	0,7	+24,1	0,5	+24,3
19	+24,7	0,3	+24,4	0,7	+24,0	0,4	+24,3
20	+24,7	0,3	+24,4	1,4	+23,3	0,4	+24,3

Tabel 6.1: Overside bæredygtige lag, OSBL, og det registrerede grundvandsspejl, GVS.

Det skal sikres, at der overalt funderes i mindst frostsikker dybde under fremtidigt terræn, hvilket for bygninger er 0,9 meter og 1,2 meter for fritstående konstruktioner.

For de trufne aflejringer under OSBL og eventuelt indbygget velkomprimeret sandfyld kan der foreløbigt påregnes følgende målte/skønnede karakteristiske styrke- og deformationsparametre og rumvægte:

	Rumvægt γ_m/γ' kN/m ³	Korttidstilstanden		Langtidstilstanden		Konsolideringsmodul K kN/m ²
		$\phi_{pl,k}$ °	$c_{u,k}$ kN/m ²	$\phi'_{pl,k}$ °	c'_k kN/m ²	
Senglaciale aflejringer						
Ler	19/9	0	60-140	25	6,0-14,0	15.000-25.000
Sand	18/10	33	0	33	0	20.000-25.000
Tilkøbt materiale						
Sandfyld	18/10	36	0	36	0	50.000

Tabel 6.2: Foreløbige målte/skønnede karakteristiske styrke- og deformationsparametre og rumvægte.

Projektet kan med det udførte antal boringer udelukkende gennemføres i geoteknisk kategori 1 i henhold til EN1997-1 (Eurocode 7, del 1) samt DKNA (Nationalt Anneks til Eurocode 7).


Såfremt projektet skal gennemføres i geoteknisk kategori 2 i henhold til EN1997-1 (Eurocode 7, del 1) samt DKNA (Nationalt Anneks til Eurocode 7), skal der ubetinget udføres en supplerende geoteknisk parameterundersøgelse. Se afsnit 10.

Det er den rådgivende ingeniør, som skal fastlægge projektets konsekvensklasse. For let til middeltungt byggeri indikerer de konstaterede jordbunds- og vandspejlsforhold følgende omkring de forventede funderingsforhold:

- Direkte – eventuelt dybt - fundering i frostsikker dybde i/under OSBL.

7. Resultater fra geofysisk kortlægning

Middelmodstandskort er beregnet på baggrund af den geofysiske tolkning. Middelmodstande er beregnet i 0,5 meters intervaller fra 0-3 meters dybde og i 1 meters intervaller fra 3-6 meters dybde. Se figur 7.2 og bilag 3.



Figur 7.1: Oversigt over det kortlagte område med boringsplaceringer. De sorte prikker viser den kørte linje. Boringer og tværsnitsprofiler er ligeledes vist på figuren.

Middelmodstand 0,0-0,5 m u. t.




Middelmodstand 0,5-1,0 m u. t.



Middelmodstand 1,0-1,5 m u. t.




Middelmodstand 1,5-2,0 m u. t.




Middelmodstand 2,0-2,5 m u. t.



Middelmodstand 2,5-3,0 m u. t.





Figur 7.2: Middelmodstandskort i intervallet 0,0 – 6,0 m u. t.


Området viser generelt lidt vekslende jordbundsforhold i de øverste ca. 1 m, hvor der i den nordlige del af det nordlige område og den midterste del af det sydlige område er truffet resistiviteter på ca. 30-100 ohmmeter (ohmm), svarende til de gule til røde farver på figur 7.2. Dette indikerer lerede eller vandmættede aflejringer.

I de resterende områder er der truffet resistiviteter på over 200 ohmm, svarende til de lilla områder. Dette indikerer tørt sand. Fra ca. 1 m u. t. er der ensartede resistiviteter og det vurderes at der er moræneler i hele området, da resistiviteten overalt fra denne dybde er på 40-60 ohmm.

Ved sammenligning med borerne stemmer den geofysiske model godt overens. Det kan ses, at der i borerne i de lilla områder hovedsageligt er truffet sand i den første meter, hvor grundvandsspejlet samtidig er truffet dybere. Dette ses i boring 1, 2 og 14 til 16 og på profilerne på figur 7.3.

I de resterende borer, der er beliggende i områder med lave resistiviteter, er der fra toppen enten truffet ler eller siltet sand med højtstående grundvandsspejl.

Der er ikke fundet tegn på organiske aflejringer mod syd, hvor der jf. figur 2.1 er postglacialt ferskvandsaflejringer.



Figur 7.3: Tværsnitsprofiler med nærliggende borer.

8. Midlertidig tørholdelse

Generelt forventes det, at der ved kloakering og funderingsarbejde på størstedelen af området vil være behov for grundvandssænkning.

Ovenstående skal verificeres i forbindelse med de supplerende undersøgelser i forbindelse med konkrete byggeprojekter.

9. Permanent tørholdelse

Generelt må det forventes, at der skal anvendes omfangsdræn.

10. Vej, kloakering og LAR

Befæstelsen kan dimensioneres iht. vejens trafikklasse og jordens frostfarlighed efter afrømning af fyld- og overjord ned til OSBL iht. tabel 4.1.

De trufne siltholdige sandaflejringer og leraflejringer kan generelt karakteriseres som frostfølsomme aflejringer.

Hvor der skal etableres ledninger under grundvandsspejlet, skal disse undersøges og evt. sikres mod opdrift.

Frie udgravningsskråninger bør af hensyn til arbejdssikkerheden ikke stå med stejlere hældning end 1:1,5 (1 ud og 1,5 ned). Hvis toppen af skråningen belastes, med f.eks. opgravet jord eller trafiklast, skal ovennævnte hældning reduceres, så farlige skred undgås.

Arbejdet skal i øvrigt udføres i henhold til gældende normer og forskrifter.

Lokaliteten vurderes generelt ikke egnet til nedsivning grundet det højtstående grundvand og de silt- og lerholdige aflejringer. Det kan dog ikke udelukkes, at der i de sandede aflejringer omkring Hedevej vil være mulighed for nedsivning.

11. Supplerende undersøgelser

11.1 Generelt

Den udførte geotekniske placeringsundersøgelse er udelukkende orienterende, hvorfor der i forbindelse med konkrete byggeprojekter skal udføres geotekniske parameterundersøgelser.

Funderingsmæssige problemstillinger i forbindelse med byggeriet, skal beskrives nærmere i forbindelse med den geotekniske parameterundersøgelse.

11.2 LAR

Såfremt det bliver nødvendigt med LAR, skal der udføres sigtekurver på egnede materialer truffet i forbindelse med de supplerende undersøgelser, alternativt skal der udføres egentlige nedsivningstest på grunden.

12. Jordforurening og jordhåndtering

12.1 Jordforurening

Under borearbejdet er der ikke observeret lugt eller synsindtryk, der indikerer jordforurening.

De udførte undersøgelser på ejendommen er ikke udført med henblik på opfyldelse af jordforureningslovens §72b ("50 cm-reglen").

12.2 Jordhåndtering

Vedr. matrikel 45im:

I henhold til arealinfo.dk er grunden ikke kortlagt efter jordforureningsloven, men beliggende inden for områdeklassificeret areal. Der er på denne matrikel udtaget en prøve af overjorden fra boring 20.

Prøven er analyseret ren i forhold til jordpakken. Analyserapporten er vedhæftet som bilag 4.

Vedr. det resterende område:

I henhold til arealinfo.dk er grunden ikke kortlagt efter jordforureningsloven, og beliggende uden for områdeklassificeret areal.

13. Afsluttende bemærkninger

Der skal jf. EN1997-1 (Eurocode 7, del 1) kapitel 2.8 udarbejdes en geoteknisk projekteringsrapport, som blandt andet indeholder dokumentation for sammenhængen mellem de faktiske belastninger og jordens bæreevne.

I det omfang det ønskes, står DMR Geoteknik selvsagt til rådighed for:

- supplerende undersøgelser, beregninger og vurderinger
- udførelse af kontrolarbejder i forbindelse med gravearbejde for fundamenter og afrømning for gulve og eventuelt sandpude
- udførelse af komprimeringskontrol
- vurdering af fyldjord og kontakt til myndigheder vedrørende bortskaffelse af jord
- videre drøftelse af geotekniske og funderingsmæssige spørgsmål i sagen.

Det indkomne prøvemateriale opbevares 2 uger fra dato, hvorefter det bortskaffes, medmindre der forinden foreligger anden aftale.


Bilag 1


Signaturforklaring

Jordartssignatur	Situationsplan	Boreprofil

Definitioner

Signatur	Emne	Fork.	Enhed	Beskrivelse
○	Vandindhold	W	[%]	Vand i % af tørstofvægt
—	Flydegrænse	WL	[%]	Vandindhold ved flydegrænsen
—	Plasticitetsgrænser	WP	[%]	Vandindhold ved plasticitetsgrænsen
—	Plasticitetsindeks	IP	[%]	IP = WL - WP
▽	Rumvægt	γ	[kN/m³]	Forholdet mellem totalvægt og totalvolumen
■	Poretal	e		Forhold mellem porevolumen og kornvolumen
+	Glødetab	gl	[%]	Vægttab ved glødning i % af tørstofvægten
x	Reduceret Glødetab	glr	[%]	gl - kalkindhold
⊕	Kalkindhold	ka	[%]	
~/(+)/+/-	Kalkprøve	kp		Reaktion med saltsyre: - kf.: kalkfrit, (+) sv.khl.: svagt kalkholdigt, + khl.: kalkholdigt, ++ st. khl.: stærkt kalkholdigt
++/+/(-)/-/-/?/?/+?	Frost			++ Opfrysningssfarlige under alle betingelser + Opfrysningssproblemer, selv under korte frostperioder (+) Opfrysningssproblemer, under længere frostperioder - Ikke opfrysningssfarlig -- Absolut ingen opfrysningssfare ? Frostfaren kan ikke bedømmes ~/?/+? Frostfaren er vanskelig at bedømme
H1,H2,H3,H4,H5	Hærdningsgrader			H1: Uhærdnet, H2: Svagt hærdnet, H3: Hærdnet, H4: Stærkt hærdnet, H5: Meget stærkt hærdnet
●	Gradering	cfv	[kN/m²]	U<3: Sorteret, 3<U<6: Ringe graderet, 6<U<15: Graderet, U>15: Velgraderet
○	Vingestykke, intakt	crv	[kN/m²]	Udrænet forskydningsstyrke målt ved vingeforsøg i intakt jord
	Vingestykke, omrørt			Udrænet forskydningsstyrke målt ved vingeforsøg i omrørt jord
				vr. Vingeforsøg afvist
	Sonderingsmodstand			st. Forsøg påvirket af sten
	- Let rammesonde	RLSD		
	- SPT-sonde, lukket/åben	SPT		








○ 10 20 30 W (%)


Boremetode: Tør, Rotationsboring uden forerør
Projektion: UTM32E89
X: 561275 (m) Y: 6367305 (m) Plan:


Sag: 2022-3305


























Boremetode: Tør, Rotationsboring uden forerør

Projektion: UTM32E89

X: 561139 (m) Y: 6367632 (m) Plan:

Sag: 2022-3305

Anholtvej, 9800 Hjørring

Boret af: KR

Dato: 2022.11.16

Bedømt af: CJ

DGU Nr.:

Boring: 12

Udarb. af: SEA

Kontrol: RWN

Godkendt: CGT

Dato:

Bilag: 1


S. 1/1

DMR


Geoteknik


Boreprofil


GeoGIS2020 20.03.93 PSTG 22-11-2022 09:15:51





GeoGIS2020 20.03.93 PSTG 22-11-2022 09:15:57














Bilag 2



Copyright: GeoDanmark og SDFI

Udført: SEA	Kontrol: RWN	Godkendt: CGT	Dato 21-11-2022
 Geoteknik	Situationsskitse: 2022-3305 Anholtvej, 9800 Hjørring		Bilag 2

Bilag 3



0 40 80 120 160 200 m

Copyright: Styrelsen for Dataindsynning og Effektivisering

<div><div>[Ohmm]</div><div><div></div><div>1,0</div><div>10,0</div><div>100,0</div><div>1000,0</div></div></div>			
Udført: SEA	Kontrol: RWN	Godkendt: CGT	Dato 16-11-2022
<div><div><div>DMR</div><div>Geoteknik</div></div><div>Middelmodstand 0,0 - 0,5 m u. t.: 2022-3305 Anholtvej, 9800 Hjørring</div></div>			Bilag 3




0 40 80 120 160 200 m

Copyright: Styrelsen for Dataindsynning og Effektivisering




Udført:	SEA	Kontrol:	RWN	Godkendt:	CGT	Dato	16-11-2022
 Geoteknik		Middelmodstand 0,5 - 1,0 m u. t.:				Bilag 3	
		2022-3305 Anholtvej, 9800 Hjørring					



Udført:	SEA	Kontrol:	RWN	Godkendt:	CGT	Dato	16-11-2022
 Geoteknik		Middelmodstand 1,0 - 1,5 m u. t.:				Bilag 3	
		2022-3305 Anholtvej, 9800 Hjørring					

0 40 80 120 160 200 m

Copyright: Styrelsen for Dataindsynning og Effektivisering




0 40 80 120 160 200 m

Copyright: Styrelsen for Dataindsynning og Effektivisering



Udført:	SEA	Kontrol:	RWN	Godkendt:	CGT	Dato	16-11-2022
 Geoteknik		Middelmodstand 1,5 - 2,0 m u. t.:				Bilag 3	
		2022-3305 Anholtvej, 9800 Hjørring					




0 40 80 120 160 200 m

Copyright: Styrelsen for Dataindsynning og Effektivisering



Udført:	SEA	Kontrol:	RWN	Godkendt:	CGT	Dato	16-11-2022
 Geoteknik		Middelmodstand 2,0 - 2,5 m u. t.:				Bilag 3	
		2022-3305 Anholtvej, 9800 Hjørring					




0 40 80 120 160 200 m

Copyright: Styrelsen for Dataindsynning og Effektivisering




Udført:	SEA	Kontrol:	RWN	Godkendt:	CGT	Dato	16-11-2022
 Geoteknik		Middelmodstand 2,5 - 3,0 m u. t.:				Bilag 3	
		2022-3305 Anholtvej, 9800 Hjørring					



0 40 80 120 160 200 m

Copyright: Styrelsen for Dataindsyn og Effektivisering

<div><div>[Ohmm]</div><div><div></div><div>1,0</div><div>10,0</div><div>100,0</div><div>1000,0</div></div></div>			
Udført: SEA	Kontrol: RWN	Godkendt: CGT	Dato 16-11-2022
<div><div><div>DMR</div><div>Geoteknik</div></div><div>Middelmodstand 3,0 - 4,0 m u. t.: 2022-3305 Anholtvej, 9800 Hjørring</div></div>			Bilag 3



0 40 80 120 160 200 m

Copyright: Styrelsen for Dataindsynning og Effektivisering



Udført:	SEA	Kontrol:	RWN	Godkendt:	CGT	Dato	16-11-2022
 Geoteknik		Middelmodstand 4,0 - 5,0 m u. t.:				Bilag 3	
		2022-3305 Anholtvej, 9800 Hjørring					



0 40 80 120 160 200 m

Copyright: Styrelsen for Dataindsyning og Effektivisering



Udført: SEA	Kontrol: RWN	Godkendt: CGT	Dato 16-11-2022
DMR Geoteknik Middelmodstand 5,0 - 6,0 m u. t.: 2022-3305 Anholtvej, 9800 Hjørring			Bilag 3

Bilag 4



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Dansk Miljørådgivning A/S
Messingvej 1F
8940 Randers SV
Att.: Kasper Radi Mortensen

Udskrevet: 24-11-2022
Version: 1
Modtaget: 22-11-2022
Analyseperiode: 22-11-2022 - 24-11-2022
Ordrenr.: 754581

Sagsnavn 2022-3305
Lokalitet: Anholtvej, 9800 Hjørring
Prøve ID: B20
Udtaget: 22.11.2022 kl. 00:00:00
Prøvetype: Jord - Kulbrinter, BTEXN, PAH'er, ICP pk +
Prøvetager: DMR/SIN
Kunde: Dansk Miljørådgivning A/S, Messingvej 1F, 8940 Randers SV, Att. Kasper Radi Mortensen



Prøvenr.:	277740/22					
Dybde:	02 - 02 m u.t					
Parameter	Resultat	Enhed	DL	Metode	Urel (%)	
Emballage	Membranglas	-				
Tørstofindhold	76.7	%	0.1	DS 204:1980	15	
Bly, Pb	28	mg/kg TS	1.0	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016	30	
Cadmium, Cd	0.14	mg/kg TS	0.02	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016	30	
Chrom (total), Cr	8.0	mg/kg TS	1.0	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016	30	
Kobber, Cu	11	mg/kg TS	1.0	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016	30	
Nikkel, Ni	4.5	mg/kg TS	0.5	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016	30	
Zink, Zn	27	mg/kg TS	3	DS 259:2003+DS/EN 16170:2016	30	
BTEX, REFLAB 1 GC/MS		-		REFLAB 1 2010		
Benzen	<0.040	mg/kg TS	0.04	REFLAB 1 2010	30	
Toluen	<0.040	mg/kg TS	0.04	REFLAB 1 2010	30	
Ethylbenzen	<0.040	mg/kg TS	0.04	REFLAB 1 2010	30	
Xylener (o-, m- og p-xylene)	<0.040	mg/kg TS	0.04	REFLAB 1 2010	30	
Sum af BTEX	# <0.50	mg/kg TS	0.5	REFLAB 1 2010	30	
Naphtalen	<0.040	mg/kg TS	0.04	REFLAB 1 2010	30	
PAH'er, 7 komp. REFLAB 4		-		REFLAB 4:2008		
Fluoranthren	<0.010	mg/kg TS	0.01	REFLAB 4:2008	30	
Benzo(b+j+k)fluoranthren	0.023	mg/kg TS	0.01	REFLAB 4:2008	30	
Benz(a)pyren	0.013	mg/kg TS	0.01	REFLAB 4:2008	30	
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0.014	mg/kg TS	0.01	REFLAB 4:2008	30	
Dibenzo(a,h)anthracen	<0.010	mg/kg TS	0.01	REFLAB 4:2008	30	
PAH, sum af 7 stoffer	# 0.050	mg/kg TS	0.05	REFLAB 4:2008	30	
Kulbrinter, REFLAB 1 2010		-		REFLAB 1 2010		
Kulbrinter n-C6 - n-C10	<2.0	mg/kg TS	2.0	REFLAB 1 2010	30	
Kulbrinter > n-C10 - n-C15	<5.0	mg/kg TS	5	REFLAB 1 2010	30	
Kulbrinter > n-C15 - n-C20	<5.0	mg/kg TS	5	REFLAB 1 2010	30	
Kulbrinter > n-C20 - n-C35	<20	mg/kg TS	20	REFLAB 1 2010	30	
Total kulbrinter	i.p.	mg/kg TS	20	REFLAB 1 2010	50	

Kommentar

Ingen kommentar

Josefine Mogensen

Bilag 5





45cv

20cc

26i

20ca

20cb

20ca

20bz

26d

26iv

6se

7000sk

45b